

## Ausführungsbeschreibung Stahltürzargen (Basis: Merkblatt VST 003)

### Zargen

aus IZ-verzinktem Stahlblech. Die IZ-Verzinkung ist eine am Band angebrachte Feuer-  
verzinkung von ca.  $100\text{g/m}^2 \approx 7\text{m}\mu$ . Grundierung lichtgrau RAL 7035 seidenmatt bis  
Grösse ZT = 400mm / LB = 1600mm / LH = 2450mm, darüber ungrundiert oder gegen  
Aufpreis. Allfällige Schleif- und Spachtelarbeiten bei bearbeiteten Stellen auf Wunsch  
und gegen Mehrpreis. Abgedeckte Riegelschlitze, notwendige Mauerrollen, 3 Anschlag-  
puffer oder 3-seitig umlaufende Lippendichtung. Schwellenwinkel oder eingeschweisste  
Montageverbindungen. Ausführung nach unseren Normplänen. Bodeneinstand 40mm.


### Montage

Im Offertpreis enthalten sind folgende Leistungen:

- Das Vertragen, Versetzen und seitliche Ausfüllen der Stahlzargen mit Mörtel sowie das Unterschlagen der Schwelle mit einer Mörtelpatsche.
- Das einmalige Einhängen und Einregulieren der Türflügel nach dem Verlegen der Fertigböden sowie die Montage der Beschläge und Dichtungen nach dem letzten Anstrich.

### Spezielle Voraussetzungen für die Ausführung von Zargen mit VKF-Anwendung bei isolierten Wänden (abweichende Varianten sind nicht zulässig):

- |  |   |
|--|---|
| a) Isolation auf der Türseite:   | b) Isolation auf der Türgegenseite:   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zarge mauertief</li> <li>- Isolation zurück (z.B. 45° geschrägt)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zarge auf Gesamttiefe</li> <li>- Isolation in Zarge laufend</li> </ul> |



### Bauseitige Leistungen

- Anbringen des Meterrisses an jede Türleibung.
- Lieferung des Mörtels ins Stockwerk.
- Zuputzen von Befestigungskeilen (siehe auch „Mehrpreise“).
- Einfüllöffnungen bei Sichtmauerwerk (siehe auch „Mehrpreise“).
- Abschliessbarer, trockener Lagerraum für Türen.
- Abklärung der feuerpolizeilichen Anforderungen.

### Spezielle Voraussetzungen für die bauseitige Montage von Zargen mit VKF-Anwendung in Leichtbauwände:

- Die Wand muss doppelt beplankt und mind. 100mm dick sein.
- Auf allen Seiten muss die Beplankung unter die Zargenspiegel geschoben werden.
- Die Wandständer müssen im Türbereich aus 2mm dicken UA-Profilen bestehen
- Die Zargenhohlräume müssen mit Mineralwolle der Klasse A1 hinterfüllt werden.
- Die Überwachung beim Einbau der Zargen erfolgt durch die Bauleitung.

### Mehrpreise

Wenn in der Offerte nicht speziell erwähnt, können sich für folgende Arbeiten Mehrpreise ergeben:

- Stürze ausgiessen (\*)
- Fehlende Maueranschlüsse aufmauern.
- Montage auf KS oder Beton (Mehraufwand für spitzen der Einfüllöffnungen).
- Haftbrücken erstellen auf Beton, KS- und Calmo-Mauerwerk.
- Sichtmauerwerk/Industriesicht, Sichtbeton, wenn keine Einfüllöffnungen gespitzt werden dürfen. Ev. Sichtfugen erstellen. Keillöcher zuputzen.
- Schwelleneisen / Mörtelpatsche entfernen.
- Türen der Bodenhöhe anpassen.
- Bei Liefer- oder Montageetappen < 20 Zargen oder Türblätter wird ein Etappenzuschlag von CHF 400.00 verrechnet (Merkblatt VST 001, Art. 2.1, 5.3 + 5.4).

\* Zur Vermeidung von Rissbildungen am Zargensturz empfehlen wir das Einlegen eines Armierungsnetzes vor dem Verputzen.

### Lieferfristen

Nach dem Visum „Gut zur Ausführung“:

- Stahlzargen	ca. 4 Wochen
- Türblätter	ca. 10 Wochen

**ELIBAG – Elgger Innenausbau AG, Obermühle, 8353 Elgg**

Tel.: 052 368 61 61 | Fax: 052 364 33 83 | www.elibag.ch